

SERVICE PLAN HYBRIDE WARMTEPOMP

Lucht/water warmtepomp + CV ketel

Onderdeel

Prijs

Service plan

€ 275,00

per maand

Contractperiode

1 jaar

Installatie

- installatie
- instructie
- installatiegarantie (2jaar)

✓
✓
✓

Onderhoud

- voorrijkosten onderhoud
- arbeidskosten onderhoud
- afmelden CO-vrij
- onderhoudstermijn

✓
✓
✓
1x 12 maanden

Storingen

- bereikbaar tijdens kantooruren
- bereikbaar buiten kantooruren
- storinganalyse binnen 24 uur
- werkvoorbereiding storing
- voorrijkosten storing
- arbeidskosten storing

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Geldig vanaf 01/01/2026 t/m 31/12/2026

TOELICHTING:

- [1] Prijs is inclusief BTW per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd volgens CPI. Betaling na werkzaamheden met pin of factuur. Materiaalkosten en eventuele inhuur steiger of hoogwerker zijn niet bij de prijs inbegrepen.
- [2] Na een contractperiode van 1 jaar is het servicecontract jaarlijks opzegbaar. Bij verkoop van de woning is het servicecontract overdraagbaar. Het servicecontract vervalt indien er aanpassingen of wijzigingen door derden plaatsvinden, Centrale Verwarming Bert Gulpen VOF heeft het recht het servicecontract stop te zetten wanneer er een betalingsachterstand ontstaat. De betalingsverplichting zal hiermee niet vervallen gedurende de contractperiode, maar blijft bestaan.
- [3] Basis is enkel mogelijk voor installaties die niet ouder zijn dan 5 jaar op het moment van afsluiten en kunnen pas worden aangeboden na een intrede beurt. Medium is enkel mogelijk voor installaties die door Centrale Verwarming Bert Gulpen VOF zijn geïnstalleerd en niet ouder zijn dan 2 jaar op moment van afsluiten.
- [4] Installatiegarantie heeft betrekking op de door Centrale Verwarming Bert Gulpen VOF verrichte werkzaamheden.
- [5] Productgarantie betreft de garantie zoals gegeven door de fabrikant. Bij de aanschaf ontvangt u de informatie welke productgarantie van toepassing is op uw installatie.
- [6] Onderhoud gebeurt volgens voorschriften van de fabrikant.

WERKZAAMHEDEN:

- Koppelingen in koelmiddel leidingen controleren op lekkage en isolatie
- Werkdrukken van de koelmiddel installatie
- Controleren van de CV waterdruk
- Schoonmaken van alle filters en warmtewisselaar van de buitenunit
- Controleren van de kleppen
- Verwarmingselement en anode controleren en kalkvrij maken of vervangen
- Controle van de elektrische componenten
- Instellingen van parameters en dipswitches controleren en optimaliseren (indien nodig)
- Inspectie van gebruik en controleren warmwatervoorziening
- Controleren rookgasafvoer, gasaansluiting en meten rookgassen
- Controleren en reinigen condensafvoer, warmtewisselaar en brander
- Controleren en aanpassen afstelling
- Vervangen van pakkingen, ontsteking en andere versleten onderdelen
- Invullen checklist CO-VRIJ